

Accueil à la petite enfance de Joinville

Description	: construction d'un bâtiment neuf pour accueillir un structure d'accueil de la petite enfance (avant et pendant la maternelle) à Joinville (52)
Classement du bâtiment	: type R - 5 ^{ème} catégorie
Surface du plancher	: 365 m ²
Nombre de niveau	: construction de plain pied, toiture zinc
Année de réalisation	: 2008
Coût total T.T.C.	: 784 000 €
Descriptif de la mission	: Ingénierie selon la loi MOP de base pour les installations techniques suivantes : <ul style="list-style-type: none"> - chauffage - plomberie - électricité
Coût des travaux étudiés	: 183 130 € T.T.C.
Maître de l'Ouvrage	: Communauté de Communes de MARNE ROGNON (☎ 03.25.05.94.69)
Architecte	: M. MARTIN à Joinville (☎ 03.25.94.07.35)

Spécificités HQE

- isolation renforcée / ossature bois
- puit canadien
- VMC double flux à haute efficacité
- géothermie par 4 sondes verticales
- plancher chauffant très basse température

RT 2005 : - 30 % - C = 79 kWh/m²

