

Pôle emploi à Commercy

| | |
|---------------------------------|--|
| Description | : aménagement de bureaux pour le pôle emploi en réhabilitant l'aile droite de l'ancien manège de chevaux « Marguerite » à Commercy (55) |
| Classement du bâtiment | : ERP type W |
| Surface du plancher | : 920 m ² |
| Nombre de niveau | : 2 |
| Année de réalisation | : 2011 |
| Coût total | : 1 012 000 T.T.C |
| Descriptif de la mission | : Ingénierie loi MOP de base + exécution pour les lots suivants : - électricité courant fort et courant faible - chauffage - ventilation - climatisation |
| Coût des travaux étudiés | : 470 000 T.T.C., soit 510 € T.T.C. m ² |
| Maître de l'Ouvrage | : OPH de la Meuse (☎ 03.29.45.12.22) |
| Architecte | : ATELIER BRUANT-CADEL de Toul (☎ 03.83.64.12.12) |

| | |
|-------------------------|--|
| Spécificités HQE | - production de chaleur par pompe à chaleur à moteur gaz d'une puissance nominale de 56 kW alimentant le chauffage et la climatisation du projet - ventilation double flux à haute efficacité et débit modulable en fonction d'une programmation horaire et des paramètres météorologiques - protection solaire par stores à lames sur la façade Sud pilotée par une régulation en fonction de l'ensoleillement - éclairage des locaux par lampe basse consommation, puissance / m ² = 8 Watt |
|-------------------------|--|

RT2005 : - 25 % - C = 103,36 kWh/m²

Consommation chauffage : 34 kWh/m²



label BBC rénovation
(C < 104 kWh/m²)

